



Przekrój A - A



Przekrój B - B



1	Obrzeże z kostki granitowej 8/10 kolor szary
2	Kostka betonowa, kolor czerwony - 8 cm Podsyпка cementowo-piaskowa (1:4) - 3 cm Podbudowa, tłuczeń kamienny - 10 cm Warstwa odsączająca, pospółka - 15 cm
3	Warstwa z kłińca dolomitowego - 20cm
4	Nawierzchnia bezpieczna (moduł 50x50cm) kolor zielony Warstwa z tłuczni o granulacji 0/4mm - 10cm Warstwa z tłuczni o granulacji 5/31mm - 15cm Warstwa z piasku - 10cm
5	Nawierzchnia wg opracowania architektonicznego
6	Warstwa z piasku płukanego średnio lub drobnoziarnistego - 30cm Geowłóknina 250g/m2 z wkładem polipropylenowym Podbudowa z tłuczni kamiennego stabilizowanego mechanicznie - 15cm
7	Warstwa z otoczków Mata polipropylenowa

OptoVia

OPTOVIA
Siedziba: 50-334 Wrocław, ul. Ukryta 12/11
Pracownia: 42-200 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 51
NIP 949-182-24-11 TEL: 603 760 610 FAX: 34 361 44 51

Temat:
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w Kalei - etap II.

Stadium i część:
PROJEKT WYKONAWCZY.
TOM 1. BRANŻA DROGOWA

Rysunek nr:

2

AutoCAD LT 2008
licencja nr 347-45960918

Skala:

1:50

Data:

10. 2012.

Inwestor:
Gmina Wręczyca Wielka
ul. Sienkiewicza 1
42-130 Wręczyca Wielka

Nazwa rysunku:
Przekroje konstrukcyjne.

Projektant:
inż. Ryszard SIDOROWICZ
Nr uprawnień: SLK/0096/PWOK/03

Podpis:

Opracowanie:
mgr inż. Agnieszka WCISŁO

Podpis: