Projekt techniczny
wycięcia drzew

dla wykonania obiektu:

Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej,

ul. 1 Maja, ul. Rynek w miejscowości Truskolasy.

Lokalizacja : Powiat Kłobucki – Gmina Wręczyca Wielka
miejscowość Truskolasy .

Branża : Drogowa.

Inwestor : Gmina Wręczyca Wielka
ul. Sienkiewicza 1
42 – 130 Wręczyca Wielka

Opracował : Tomasz Banaśkiewicz

Cz – wa 29.09. 2015

Spis zawartości projektu :

I. Opis techniczny :

1. **Dane ogólne :**
1.1. **Przedmiot opracowania .**
1.2. **Podstawa i materiały do opracowania.**
1.3. **Stan istniejący.**
1.4. **Projektowane rozwiązanie.**

II. Uzgodnienia:

- Pismo Starostwa Powiatowego w Kłobucku nr GKN.6853.163.2015.LM dotyczące zgody na dysponowanie działkami nr 1361 i 1362 dla realizacji inwestycji – na tych działkach występują drzewa.
- Oświadczenie właściciela o dysponowaniu gruntem w celu wycięcia drzew kolidujących z rowem przydrożnym w ilości 22 szt - nr działki 1334
- Upoważnienie - pełnomocnictwo w sprawie dokonania wszelkich uzgodnień

III. Część rysunkowa .

Orientacja – 1: 40 000
Rys. nr 1 – Plan zagospodarowania terenu – wycinka drzew w ul. Szkolnej w miejscowości Truskolasy.
Skala 1 : 500

I. Opis techniczny.

1. Dane ogólne.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest **Projekt techniczny wycięcia drzew w ul. Szkolnej w miejscowości Truskolasy dla wykonania obiektu pn.:** Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej, ul. 1 Maja, ul. Rynek w miejscowości Truskolasy.

Inwestorem przedsięwzięcia jest: Gmina Wręczyca Wielka
ul. Sienkiewicza 1
42 – 130 Wręczyca Wielka

1.2. Podstawa i materiały do opracowania.

Jako podstawę do opracowania przyjęto :
- umowa z Gminą Wręczyca Wielka,
- plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500,
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),
- pełnomocnictwo w sprawie dokonania wszelkich uzgodnień,
- pomiary uzupełniające,
- obowiązujące przepisy, wytyczne i normatywy.

1.3. Stan istniejący dróg.

Drogi gminne w ul. Szkolnej , ul. 1 Maja i ul. Rynek klasy technicznej D o ustalonej na chwilę obecną kategorii ruchu KR – 1 zlokalizowane są w centrum miejscowości Truskolasy, powiat kłobucki, woj. śląskie. Projektowane drogi przebiegają po terenie administrowanym przez Gminę Wręczyca Wielka.

Drogi i chodniki obsługują zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługową, inwentarską i tereny niezabudowane tj. uprawy rolne, łąki, nieużytki.

Ogólnie drogi gminne charakteryzują się znacznym stopniem zniszczenia – posiadają odkształcenia, koleiny, spękania siatkowe, lokalne zapadnięcia, wykruszające się krawędzie jezdni oraz bardzo liczne ubytki nawierzchni bitumicznej, które odsłaniają podbudowę, powodując zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kołowego.

W ulicy Szkolnej na odcinku od drogi powiatowej nr 2057 S do skrzyżowania z ul. 1 Maja po obu stronach jezdni rowy niedrożne i zamulone, skarpy zarośnięte drzewami, krzewami i chwastami, które należy usunąć . Drzewa zlokalizowane są na krawędzi poboczy i w rowach przydrożnych, oraz na trasie proj. chodnika co uniemożliwia to wykonanie przebudowy w/w ulicy.

Planowana przebudowa realizowana będzie po stanie istniejących dróg gminnych.

1.4. Projektowane rozwiązanie.

Dla wykonania przebudowy w/w inwestycji zachodzi konieczność wycięcia i wykarczowania istniejących drzew i krzewów w ulicy Szkolnej od km 0 + 000,00 do km 0 + 455,00 w ilościach:

- drzewa 35 szt.
- krzewy na powierzchni 700,00 m² (0,07 ha)

według **planu zagospodarowania terenu – wycinka drzew.**

Wykaz drzew do wycięcia i karczowania:

Nr 1	olcha	obwód 102 cm,	średnica	ø 32 cm
Nr 2	olcha	obwód 100 cm,	średnica	ø 32 cm
Nr 3	olcha	obwód 70 cm,	średnica	ø 22 cm
Nr 4	olcha	obwód 70 cm,	średnica	ø 22 cm
Nr 5	olcha	obwód 85 cm,	średnica	ø 27 cm
Nr 6	olcha	obwód 50 cm,	średnica	ø 16 cm
Nr 7	olcha	obwód 110 cm,	średnica	ø 35 cm
Nr 8	olcha	obwód 91 cm,	średnica	ø 29 cm
Nr 9	olcha	obwód 80 cm,	średnica	ø 25 cm
Nr 10	olcha	obwód 110 cm,	średnica	ø 35 cm
Nr 11	olcha	obwód 101 cm,	średnica	ø 32 cm
Nr 12	olcha	obwód 102 cm,	średnica	ø 32 cm
Nr 13	olcha	obwód 130 cm,	średnica	ø 41 cm
Nr 14	olcha	obwód 111 cm,	średnica	ø 35 cm
Nr 15	olcha	obwód 102 cm,	średnica	ø 32 cm
Nr 16	olcha	obwód 125 cm,	średnica	ø 40 cm
Nr 17	olcha	obwód 100 cm,	średnica	ø 32 cm
Nr 18	olcha	obwód 109 cm,	średnica	ø 35 cm
Nr 19	olcha	obwód 110 cm,	średnica	ø 35 cm
Nr 20	olcha	obwód 90 cm,	średnica	ø 29 cm
Nr 21	olcha	obwód 110 cm,	średnica	ø 35 cm
Nr 22	olcha	obwód 100 cm,	średnica	ø 32 cm
Nr 23	olcha	obwód 115 cm,	średnica	ø 37 cm
Nr 24	olcha	obwód 40 cm,	średnica	ø 13 cm
Nr 25	olcha	obwód 101 cm,	średnica	ø 32 cm
Nr 26	olcha	obwód 100 cm,	średnica	ø 32 cm
Nr 27	olcha	obwód 31 cm,	średnica	ø 10 cm
Nr 28	olcha	obwód 110 cm,	średnica	ø 35 cm
Nr 29	olcha	obwód 110 cm,	średnica	ø 35 cm
Nr 30	olcha	obwód 121 cm,	średnica	ø 38 cm
Nr 31	olcha	obwód 121 cm,	średnica	ø 38 cm
Nr 32	olcha	obwód 120 cm,	średnica	ø 38 cm
Nr 33	olcha	obwód 120 cm,	średnica	ø 38 cm
Nr 34	olcha	obwód 100 cm,	średnica	ø 32 cm
Nr 35	jesion	obwód 120 cm,	średnica	ø 38 cm

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują: wycięcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce przez właściciela drogi, (ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu), zasypanie dołów gruntem przydatnym do budowy nasypu i zagęścić zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST 02.00.00. „ Roboty ziemne".
Drewno z posesji nr 1334, należy przekazać właścicielce wyciętych drzew w ilości 22 szt z transportem na wskazany plac składowania.
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzewów w pasie drogi gminnej i na terenie własności prywatnej powinna być uzyskana od właścicieli.

Prowadzenie robót w pasie drogowym drogi wymaga szczególnej ostrożności i dbałości o zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszego i placu budowy.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wykonać oznakowanie i ogrodzić teren budowy.
Pracownicy wykonujący czynności na drodze powinni być ubrani w pomarańczowe stroje z elementami (taśmami) odblaskowymi.

Roboty prowadzić przy dobrej widoczności.