

studio architektury "ego"
nalewajka krzysztof
42-202 Częstochowa
ul. Ogrodowa 15/8
kom.: 691 718 818
NIP: 949-096-59-84
e-mail: studio_ego@wp.pl

UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA:

1. – ściany istniejące
2. – ściany, elementy projektowane
3. – ściany, elementy do usunięcia

- nadproża przy spocznikach kl. schodowej zaprojektowane jako wylewane razem z płytą podestu; zbrojone stalą 34GS, pręty podłużne i stal St0 na zbrojenie poprzeczne;
- nadproża N5 i N6 o przekroju 20x30cm (N5) i 20x25cm (N6) zbroić dołem 4-ma prętami d12mm, i dwoma prętami d12 górą; strzemiona z prętów d6mm, co 20cm na całej długości nadproża;
- pozostałe nadproża nad poszerzanymi lub wykonywanymi otworami zgodnie z częścią rysunkową opracowania;
- schody wewnętrzne-wylewane (bet. B20), grubość płyty 16cm; zbrojenie z prętów ze stali 34GS, d12mm co 12cm, pręty rozdzielcze z drutu d6mm.

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do wymiarów na budowie zachowując zasady zawarte w projekcie lub kontaktować się z projektantem.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przebudowa pomieszczeń przedszkola w Pile Pierwszej nr4 celem dostosowania budynku do obecnych wymogów.

ADRES:
42-134 Truskolasy, Piła Pierwsza nr 4 (nr ewid. działki 88)

INWESTOR:
Gmina Wręczyca Wielka

ADRES:
42-130 Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT WYSOKIEGO PARTERU– schemat robót konstrukcyjnych

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Krzysztof Nalewajka	NR UPRAWNIEŃ: AG.k/4/AZ/7131/1322/02	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Małgorzata Gołębek	NR UPRAWNIEŃ: UAN-VIII-7342/154/92	PODPIS:
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Paweł Złotorowicz	NR UPRAWNIEŃ: asystent projektanta	PODPIS:
KONSTRUKTOR: inż. Jan Banka	NR UPRAWNIEŃ: 33/Sz/78	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Stanisław Kret	NR UPRAWNIEŃ: UAN-VIII-7342/199/94	PODPIS:
SKALA: 1:50	BRANŻA: budowlana (architektura+konstrukcja)	NR RYS.: 9.
DATA: grudzień 2014	FAZA: projekt budowlany	