


1. Konstrukcja - profil zamknięty 60x40x3 mm mocowany do ściany (do profili ościeżnicowych UA) co 60 cm
2. Błat z płyty corian gr. 12 mm klejony do podkonstrukcji stalowej
3. Płyta corian gr. 12 mm przykręcana do podkonstrukcji stalowej
4. Osłona ze stali nierdzewnej (11,5x7x35cm) firmy Koło
5. Konstrukcja - ceownik 60x40x3 mm mocowany do ściany (do profili ościeżnicowych UA) co 60 cm
6. Kotwy montażowe mocowane do płyty corian co 60 cm

Zestawienie elementów:


profil zamknięty 60x40x3 mm	8,60mb/35,35kg
ceownik 60x40x3 mm	10,20mb/30,80kg
osony ze stali nierdzewnej (11,5x7x35cm) firmy Koło	4 szt.
kotwy montażowe	20 szt.

Uwaga:

1. W miejscu montażu podkonstrukcji stalowej blatów do ściany, profil konstrukcyjne(CW) ścianki gipsowo-kartonowej zastąpić profilami ościeżnicowymi UA, w rozstawie co 60 cm .



Rzut podkonstrukcji blatu pomieszczenia 012



Przekrój A-A

SSCarchitekci

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan - Architekci Sp. p. (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

nazwa inwestycji :

Budynek przedszkola 5-cio oddziałowego przy ul. Sportowej we Wręczyca Wielkiej

lokalizacja inwestycji :

działki numer: 415/3, 415/5 i 1001 obręb Wręczyca Wielka ul. Sportowa

branża:

architektura

jednostka projektowa : SSCARCHITEKCI sp. z o. o. [dawniej Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan - Architekci, Spółka partnerska] 31-519 Kraków, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4 biuro@sscarchiteci.pl



główny projektant :

arch. Paweł Szumielewicz
uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

opracowanie :

arch. Mariusz Czechowicz

Rzut blatu pomieszczenia 012



faza projektu :

PROJEKT WYKONAWCZY

nazwa rysunku :

Pomieszczenia 013

Błat - detal

data opracowania :

2015.11.02

skala rysunku :

1 : 10

numer rysunku :

Aw 44