

Wręczyca Wielka, dnia 09.11.2015 r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Wręczyca Wielka

www.bip.wręczyca-wielka.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

WYKONANIE ODWIERTU STUDNI GŁĘBINOWEJ WE WRĘCZYCY WIELKIEJ

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożony został wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.

Przetarg opublikowano w Urzędzie Zamówień Publicznych pod nr 295068-2015 z dnia 03.11.2015 r

Pytanie 1.

W ramach wiedzy i doświadczenia czy dopuszczacie Państwo możliwość wykazania się wykonaniem otworu wiertniczego o głębokości minimum 250 mb, zamiast powyżej 250 mb? Pragniemy zauważyć, że Oferent może wykazać się wykonaniem otworu wiertniczego o głębokości 250,1 mb, a drugi Oferent o głębokości 250 mb. Różnica 10 cm jest minimalna, ale spełnia Wasz zapis. Natomiast Oferent, który wykaze wykonanie otworu wiertniczego o głębokości 250 mb zostanie odrzucony.

Odp.

Zamawiający zmienia zapis w SIWZ i dopuszcza wykonanie co najmniej jednego otworu wiertniczego o głębokości minimum 250 m i średnicy końcowej min. 14^{3/4"} (375 mm) służącego do ujęcia wód podziemnych.

Pytanie 2.


Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie załącznika nr 2 do SIWZ, tj. przedmiaru oraz wymienianego w treści SIWZ załącznika nr 6 - wykazu prac.

Prosimy również o informację czy sporządzenie dokumentacji powykonawczej jest po stronie Wykonawcy?

Odp.

Zamawiający wraz z odpowiedziami do SIWZ zamieszcza na stronie załącznik nr 2 – przedmiar robót oraz nr 6 – wykaz prac. Natomiast dokumentacja hydrogeologiczna jest po stronie Zamawiającego.

Wójt Gminy
Wręczyca Wielka


Henryk Krawczyk

PRZEDMIAR ROBÓT

1. Nazwa i kod zamówienia:

Ujęcie wody podziemnej przy ul. Szkolnej w m. Wręczyca Wielka (nr działki 462/10) - wykonanie otworu wiertniczego nr S-3 o głębokości nie przekraczającej 300 m wraz z obudową i przyłączem.

Główny przedmiot - kod wg. CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45262200-3 - Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

2. Adres wykonania robót: ul. Szkolna, Wręczyca Wielka, dz. nr 462/10.

3. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka

4. Data opracowania przedmiaru: kwiecień 2015 r.

5. Autor opracowania: mgr inż. Grzegorz Nikiel

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU WRAZ Z ISTOTNYMI PARAMETRAMI

Dane ogólne

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie otworu wiertniczego S-3 wraz z obudową i przyłączem na terenie ujęcia wód podziemnych przy ul. Szkolnej w m. Wręczyca Wielka.

Zakres prac

1. Wykonanie otworu wiertniczego systemem mechanicznym obrotowym na płuczkę o przewidywanej konstrukcji:
 - a) 0,0 - 3,0 m - konduktor stalowy 32" (do usunięcia),
 - b) 0,0 - 140,0 m - rury stalowe 18^{5/8}" posadowione w korku cementowym,
 - c) 0,0 - 220,0 m - rury stalowe 16" posadowione w korku cementowym,
 - d) 220,0 - 300,0 m - otwór bosy 14^{3/4}" (głębokość maksymalna 300 m).
2. Zabudowanie w otworze o średnicy 14^{3/4}" filtra traconego o przewidywanej konstrukcji:

210 -	220/260 m - rura nadfiltrowa z zamkiem PCV DN 250, długość - 10/50 m
220/260 -	250/290 m - filtr szczelinowy z siatką ryps. PCV DN 250, długość - 30 m
250/290 -	260/300 m - rura podfiltrowa z dnem PCV DN 250, długość - 10 m.
3. Wykonanie pompowania oczyszczającego min. przez 24 godz.
4. Dezynfekcja otworu.
5. Wykonanie pompowania pomiarowego min. przez 24-72 godz.
6. Dostarczenie i montaż kompletnej obudowy typu „Lange” z armaturą ø 100 mm (dla nowej studni).
7. Wykonanie przyłącza wodociągowego i elektrycznego do obudowy studni.
8. Dostarczenie i montaż kompletnej obudowy typu „Lange” z armaturą ø 50 mm (dla istniejącej studni).

**PRZEDMIAR ROBÓT NA WYKONANIE OTWORU S-3
WRAZ Z OBUDOWĄ I PRZYŁĄCZEM
NA TERENIE UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH WE WRĘCZYCY WIELKIEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość
I. TRANSPORT i ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.	Transport sprzętu podstawowego (wiertnicy, zaplecza socjalnego)	m-g	24
2.	Transport rur wiertniczych	m-g	24
3.	Transport materiałów filtracyjnych	m-g	8
4.	Praca dźwigu przy załadunku i rozładunku	r-g	8
5.	Montaż i demontaż urządzeń i zagospodarowanie placu budowy	szt.	1
II. PRACE WIERTNICZE			
6.	Wiercenie otworu metodą obrotową na płuczkę z lewym lub prawym obiegiem płuczki z zastosowaniem płuczki specjalnej lub młotkiem dolnym: do gł. 3 m w rurach 32" do gł. 140 m w rurach 18 ^{5/8} " do głębokości 220 m w rurach 16" do głębokości 300 m średnicą 14 ^{3/4} " bez rur osłonowych	mb mb mb mb	3,0 137 80,0 80,0
7.	Cementowanie (uszczelnienie) rur osłonowych 18 ^{5/8} " wraz z próbą ciśn. Cementowanie (uszczelnianie) rur osłonowych 16" wraz z próbą ciśn.	mb mb	10,0 10,0
8.	Zabudowa filtra studziennego traconego w przelocie 210-260/300 m - rura nadfiltrowa PCV DN 250 mm z zamkiem hakowym długości 50 m - filtr szczelinowy PCV DN 250 mm z siatką rypсовą, długość 30,0 m - rura podfiltrowa PCV DN 250 mm, długość 10,0 m.	szt.	1,0
9.	Wykonanie obsypki żwirowej ze żwiru płukanego 2-4 mm	mb	80
10.	Wykonanie przybitki żwirowej ze żwiru 4-8 mm ze żwiru 8-16 mm	mb mb	5,0 5,0
III PRACE TOWARZYSZĄCE			
11.	Montaż i demontaż agregatu pompowego wraz z armaturą (zasuwa, wodomierz) na głębokości 65 m	szt.	1
12.	Montaż i demontaż przewodów tymczasowych do odprowadzania wody - (zrzut wody do kanału)	mb	30,0
13.	Pompowanie oczyszczające pompą Q=120 m ³ /h, H=80 m	godz.	24
14.	Dezynfekcja otworu podchlorynem sodu	szt.	1
15.	Pompowanie pomiarowe pompą Q=120 m ³ /h, H=80 m wraz z pomiarem zwierciadła wody i pomiarem wydajności.	godz.	72
16.	Dostarczenie i montaż kompletnej obudowy typu „Lange” z armaturą 100 mm i ogrzewaniem awaryjnym (nowa studnia)	szt.	1
17.	Dostarczenie i montaż kompletnej obudowy typu „Lange” z armaturą 50 mm i ogrzewaniem awaryjnym (istniejąca studnia)	szt.	1
18.	Demontaż obudowy studni istniejącej	szt.	1
19.	Wykonanie betonowego podłoża pod obudowę o wym. 2,0x1,5x0,9 m	szt.	2

20.	Wykonanie podziemnego przyłącza wodociągowego obudowy do istniejącego rurociągu (rura PCV DN100)	mb	15,0
21.	Wykonanie podziemnego przyłącza elektrycznego rozdzielnic w obudowie studni do istniejącego kabla elektrycznego dla zasilania pompy o mocy P=45 kW	mb	15,0
22.	Prace geodezyjne (tyczenie studni, inwentaryzacja powykonawcza z określeniem X,Y,Z)	r-g	2,0
IV MATERIAŁY WBUDOWANE			
23.	Rury stalowe 18 ^{5/8"} .	mb	140
24.	Rury stalowe 16".	mb	220
25.	Kolumna filtrowa PCV ø 250 mm.	mb	90
26.	Beton do uszczelnienia rur osłonowych.	m ³	7
27.	Żwir do wykonania obsypki i przybitki	m ³	5

Pieczęć Wykonawcy

Zamawiający: Gmina Wręczyca Wielka
ul. Sienkiewicza 1
42-133 Wręczyca Wielka

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie odwiertu studni głębinowej we Wręczycy Wielkiej”, przedstawiam wykaz wykonanych prac w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert polegających na wierceniu otworu wiertniczego o głębokości **minimum 250 m** i średnicy końcowej **minimum 14^{3/4}” (375 mm)** służącego do ujęcia wód podziemnych:

L.p.	Opis (rodzaj) prac	Głębokość otworu [m]	Średnica końcowa [mm]	Data wykonania	Podmiot zlecający	Wartość prac brutto [PLN]
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

....., dn.

.....

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczęć / pieczętki