



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Województwo: śląskie
Powiat: kłobucki
Jednostka ewidencyjna: 240609__2, Wręczyca Wielka
Obręb: 0009 Hutka
Działki ewidencyjne:
84/6 ,108 ,109 ,253/1 ,350/2 ,354 ,357, 904 ,908, 1003, 1192 ,1193 ,1194 ,1197 ,1198 ,1199 ,1200
Obręb: 0020 Truskolasy
Działki ewidencyjne:
528/1, 529
Układ współrzędnych płaskich prostokątnych: PL-2000/18
Geodezyjny układ wysokościowy: PL-KRON86-NH
Sekcje mapy zas. ukł. 2000:
6.143.28.02.1.2, 6.143.28.02.1.4, 6.143.28.02.2.1, 6.143.28.02.2.3, 6.143.28.02.2.4, 6.143.28.02.4.2, 6.143.28.03.1.3, 6.143.28.03.1.4, 6.143.28.03.3.1, 6.143.28.03.3.2, 6.143.28.03.3.3, 6.143.28.03.3.4, 6.143.28.03.4.1, 6.143.28.03.4.3, 6.143.28.07.2.2, 6.143.28.07.2.4, 6.143.28.08.1.1, 6.143.28.08.1.3, 6.143.28.07.4.2, 6.143.28.07.4.4
Skala 1:500
Id. zgt. GKN.6640.2099.2015

Mapę sporządził:
Usługi Geodezyjne Geodeta Remigiusz Grabowski, M. Grabowska nr upr.16436 zakres 1, 2
Data sporządzenia mapy 20.04.2016r.

W zakresie opracowanip nie sprawdzano s?u?ebno?ci gruntowych w KW.

Nie wyklucza się ~~istnienia~~ w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urz?dzeń podziemnych, które nie były zg?oszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Niniejsza mapa s?uży do celów projektowych, z wy??czeniem tre?ci §79 ust. 5 i 6 Rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysoko?ciowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dla terenu w obszarze inwestycji obowi?zuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Wręczyca Wielka – uchwa?a Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr IX/102/11 z dnia 07.07.2011r. (§78 ust. 3 rozp. MSWiA z dnia 9 listopada 2011r.).

- linia rozgraniczaj?ca zakres opracowania mapy
- granice funkcji planu
- obowi?zuj?ca linia zabudowy

OZNACZENIA

- *Granice działek*
- *Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø150-200*
- *Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø40-125PE*
- P-3 *Projektowane pompownie ścieków*
- *Projektowanie zabezpieczenie rurociągów, kabli*
- *Istniejąca sieć wodociągowa*
- *Istniejąca sieć energetyczna*
- *Istniejąca sieć telekomunikacyjna*
- *Istniejąca kanalizacja deszczowa, sanitarna*

UWAGA:
1. Nie wyklucza się istnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.
2. Roboty ziemne poprzedzić przekopami kontrolnymi.

UWAGA
Przed rozpoczęciem robót wyznaczyć punkty osnowy geodezyjnej, a roboty prowadzić w odległości min. 1,0m od tych punktów.

ODLEGŁOŚCI POZIOME PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ OD ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH I PODZIEMNYCH

- 0,8 m - od kabli energetycznych
- 1,0 m - od kabli teletechnicznych
- 1,5 m - od sieci wodociągowych
- 2,0 m - od słupów linii elektroenerg. i teletechn.

BIO - PROJEKT
Biuro Projektowo -Usługowe s.c.
Waldemar Zamiorowski, Bogdan Golec
45 - 061 Opole, ul. Katowicka 39

Przedmiot rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu Ark.12.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka. GMINA WRĘCZYCA WIELKA

Branża - sanitarna | Stadium dokumentacji: PWPB

Wykonawcy	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował	mgr inż. WALDEMAR ZAMIEROWSKI	205/94/OP		
Sr. Asys. Projektanta	mgr inż. MAGDALENA OLSZEWSKA		2016r.	
Sr. Asys. Projektanta	mgr inż. KRZYSZTOF MACHAŁA		2016r.	
Sprawdzający	inż. BOGDAN GOLEC	180/94/OP	2016r.	

Skala 1:500 | Nr rysunku: **2.12.** | Nr egz.:

6.143.28.07.2.4 6.143.28.08.1.3